

Машины и механизмы		МЗ	0,24	3,696	2,44	9,02			9,02
1	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м	маш-час	0,1	1,54	31,26	48,14		20,79
2	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,06	0,924	87,17	80,55		10,72
Загрязты труда машинистов									
1	2	Загрязты труда машинистов	чел-час	0,1	1,54				1,54
Загрязты труда рабочих									
1	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел-час	20,09	309,386	8,64	2,673,10		309,39
Накладные расходы:		80% от 64 708,01							
Сметная прибыль:		50% от 64 708,01							
Итого по позиции:						51 766,41	2 673,10		
						32 354,00			
Итого по разделу "Стены"						133 304,76			
3 Лестницы						218 948,18	134 419,35	1 682,78	955,88
									82 846,04
5 62-35-2		Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без лепнеда за 2 раза	100 м2	0,8		1 030,83	14 534,45	13 403,35	6,09
Материалы									
1	101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0136	0,01088	15 707,00	170,89		170,89
2	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,007	0,0056	16 950,00	94,92		94,92
3	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,08	1,81	0,14		0,14
Машины и механизмы									
1	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,01	0,008	87,17	0,70		0,09
Загрязты труда рабочих									
1	1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел-час	80,73	64,584	8,64	558,01	558,01	64,58
Накладные расходы:		80% от 13 403,35							
Сметная прибыль:		50% от 13 403,35							
Итого по позиции:						10 722,68	6 701,68		
						14 534,45			
6 62-18-3		Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2	0,1		807,19	1 015,65	854,44	7,89
Материалы									
1	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0236	0,00236	4 294,02	10,13		10,13
2	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0,0054	0,00054	16 950,00	9,15		9,15
3	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84	0,084	72,31	6,07		6,07
4	101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т	0,0124	0,00124	15 223,00	18,88		18,88
5	409-0639	Пемза шлаковая (цебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0024	0,00024	74,59	0,02		0,02
6	101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,031	1,81	0,06		0,06
Машины и механизмы									
1	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однократные, высота подъема 45 м	маш-час	0,1	0,01	31,26	0,31		0,14
2	400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час	0,06	0,006	87,17	0,52		0,07
Загрязты труда машинистов									
1	2	Загрязты труда машинистов	чел-час	0,1	0,01				0,01
Загрязты труда рабочих									
1	1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел-час	40,7	4,07	8,74	35,57	35,57	4,07
Накладные расходы:		80% от 857,68							
Сметная прибыль:		50% от 857,68							
Итого по разделу "Стены"						686,15	428,84		

ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:

1 015,65

7 62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2		0,2	721,50	9 412,75	1 882,55	1 612,32	15,78	6,49	254,45	7,68	0,02
Материалы													
1 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т		0,0032	0,00064	16 950,00	10,85				10,85		
2 101-1596	Шпурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		0,84	0,168	72,31	12,15				12,15		
3 101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	т		0,0137	0,00274	15 223,00	41,71				41,71		
4 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3		0,0024	0,00048	74,59	0,04				0,04		
5 101-1757	Ветошь	кг		0,31	0,062	1,81	0,11				0,11		
6 101-1712	Шпатлевка клеевая	т		0,0124	0,00248	4 294,02	10,65				10,65		
Машины и механизмы													
1 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-час		0,1	0,02	31,26	0,63				0,63		
2 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час		0,06	0,012	87,17	1,05				1,05		
Затраты труда машинистов													
1 2	Затраты труда машинистов	чел-час		0,1	0,02								0,02
Затраты труда рабочих													
1 1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел-час		38,4	7,68	8,74	67,12	67,12					7,68
Накладные расходы: 80% от 1 618,80													
Сметная прибыль: 50% от 1 618,80													
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:													
1 882,55													
Итого по разделу "Лестницы" 17 432,65 15 870,11 29,76 9,73 1 532,78													

4 Двери

8 62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10%	100 м2		0,7	1 249,12	13 454,22	9 417,95	7 608,00	55,24	22,70	1 754,71	35,75	0,07
Материалы													
1 409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3		0,0044	0,00308	74,59	0,23				0,23		
2 101-1757	Ветошь	кг		0,21	0,147	1,81	0,27				0,27		
3 101-1712	Шпатлевка клеевая	т		0,0441	0,03087	4 294,02	132,56				132,56		
4 101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т		0,006	0,0042	16 950,00	71,19				71,19		
5 101-1596	Шпурка шпифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2		1,6	1,12	72,31	80,99				80,99		
6 101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	т		0,0169	0,01183	22 532,99	266,57				266,57		
Машины и механизмы													
1 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-час		0,06	0,042	87,17	3,66				3,66		
2 030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш-час		0,1	0,07	31,26	2,19				2,19		
Затраты труда машинистов													
1 2	Затраты труда машинистов	чел-час		0,1	0,07								0,07
Затраты труда рабочих													
1 1-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел-час		51,07	35,749	8,86	316,74	316,74					35,75
Накладные расходы: 80% от 6 104,56													
Сметная прибыль: 50% от 6 104,56													
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ:													
9 417,95													
Итого по разделу "Двери" 9 417,95 7 608,00 55,24 22,70 1 754,71													

5 Прочие работы												
9	65-19-5	Демонтаж конвекторов	100 ЭКМ	0,02	150,27	70,52	69,19	1,33	1,30			0,00
Машины и механизмы												
1	030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокочтовые. Высота подъема 45 м	Маш-час	0,2	31,26	0,13		0,13	0,05			
Загрязны труда машинистов												
1	2	Загрязны труда машинистов	Чел-час	0,2	0,004							0,00
Загрязны труда рабочих												
1	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1	Чел-час	18,3	7,87	2,88	2,88					0,37
Накладные расходы: 74% от 70,48												
Сметная прибыль: 50% от 70,48												
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ: 70,52												
10	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,000936	1 553,82	34,93	34,93					0,20
Загрязны труда рабочих												
1	1-1011	Рабочий строитель среднего разряда 1,1	Чел-час	214,32	7,25	1,45	1,45					0,20
Накладные расходы: 78% от 34,93												
Сметная прибыль: 50% от 34,93												
ИТОГО ПО ПОЗИЦИИ: 34,93												
Итого по разделу "Прочие работы" 105,45 104,12 1,33 1,30												
Итого по документу 316 726,18 202 623,35 2 195,52 1 178,34 111 907,31												

Заказчик

Генеральный директор ООО "ЖКХ Н.Ступино"

Должность

подпись

А.Д.Павленко

расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор ООО "ТИНТ-Плюс"

Должность

подпись

В.В.Тарасова

расшифровка подписи

